

Planilha Orçamentária - PAVIMENTAÇÃO AV. MARCIANO PIRES TRECHO 2

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.476,39
1.1	Composição - COMP 01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,24	H	R\$ 1.289,17	R\$ 1.289,17	25,64%	R\$ 1.619,71	R\$ 388,73
1.2	Composição - COMP 03	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	6	M2	R\$ 409,59	R\$ 409,59	25,64%	R\$ 514,61	R\$ 3.087,66
2		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							R\$ 14.341,80
2.1	SINAPI - 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44	H	R\$ 90,66	R\$ 90,66	25,64%	R\$ 113,91	R\$ 5.012,04
2.2	SINAPI - 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	176	H	R\$ 42,19	R\$ 42,19	25,64%	R\$ 53,01	R\$ 9.329,76
3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							R\$ 2.371.463,87
3.1	SINAPI - 96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	17.469,29	M2	R\$ 7,48	R\$ 7,48	25,64%	R\$ 9,40	R\$ 164.211,33
3.2	SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	17.469,29	M2	R\$ 1,56	R\$ 1,56	25,64%	R\$ 1,96	R\$ 34.239,80
3.3	Composição - COMP 04	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM-30	17.469,29	M2	R\$ 7,83	R\$ 7,83	25,64%	R\$ 9,84	R\$ 171.897,82
3.4	Composição - COMP 05	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	17.469,29	M2	R\$ 4,43	R\$ 4,43	25,64%	R\$ 5,57	R\$ 97.303,94
3.5	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	873,46	M3	R\$ 1.718,77	R\$ 1.718,77	25,64%	R\$ 2.159,46	R\$ 1.886.201,94
3.6	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.288,94	M3XKM	R\$ 2,23	R\$ 2,23	25,64%	R\$ 2,80	R\$ 17.609,04
4		URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES							R\$ 267.305,92

[illegible]