

**Planilha Orçamentária - PAVIMENTAÇÃO AV. MARCIANO PIRES TRECHO 1**

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							R\$ 3.476,39
1.1	Composição - COMP 03	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	6	M2	R\$ 409,59	R\$ 409,59	25,64%	R\$ 514,61	R\$ 3.087,66
1.2	Composição - COMP 01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,24	H	R\$ 1.289,17	R\$ 1.289,17	25,64%	R\$ 1.619,71	R\$ 388,73
<b>2</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>							R\$ 14.341,80
2.1	SINAPI - 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44	H	R\$ 90,66	R\$ 90,66	25,64%	R\$ 113,91	R\$ 5.012,04
2.2	SINAPI - 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	176	H	R\$ 42,19	R\$ 42,19	25,64%	R\$ 53,01	R\$ 9.329,76
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							R\$ 2.268.398,95
3.1	SINAPI - 96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	16.709,99	M2	R\$ 7,48	R\$ 7,48	25,64%	R\$ 9,40	R\$ 157.073,91
3.2	SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	16.709,99	M2	R\$ 1,56	R\$ 1,56	25,64%	R\$ 1,96	R\$ 32.751,58
3.3	Composição - COMP 04	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM-30	16.709,99	M2	R\$ 7,83	R\$ 7,83	25,64%	R\$ 9,84	R\$ 164.426,30
3.4	Composição - COMP 05	Execução de pintura de ligação RR-1C.	16.709,99	M2	R\$ 4,43	R\$ 4,43	25,64%	R\$ 5,57	R\$ 93.074,64
3.5	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	835,5	M3	R\$ 1.718,77	R\$ 1.718,77	25,64%	R\$ 2.159,46	R\$ 1.804.228,84
3.6	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.015,60	M3XKM	R\$ 2,23	R\$ 2,23	25,64%	R\$ 2,80	R\$ 16.843,68
<b>4</b>		<b>URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>							R\$ 243.414,60
4.1	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	3.919,97	M	R\$ 44,69	R\$ 44,69	25,64%	R\$ 56,15	R\$ 220.106,32

4.2	Composição - COMP 11	REBAIXAMENTO DE CALÇADA LARGA (NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO (LARGURA DA CALÇADA IGUAL OU MAIOR QUE 3,00M), COM DEMOLIÇÃO.	31	UN	R\$ 431,68	R\$ 431,68	25,64%	R\$ 542,36	R\$ 16.813,16
4.3	Composição - COMP 12	PASSAGEM ACESSIVEL	8,64	M2	R\$ 598,34	R\$ 598,34	25,64%	R\$ 751,75	R\$ 6.495,12
5		SINALIZAÇÃO							R\$ 25.177,83
5.1	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	3.914,11	M	R\$ 4,76	R\$ 4,76	25,64%	R\$ 5,98	R\$ 23.406,38
5.2	SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	61,68	M2	R\$ 22,86	R\$ 22,86	25,64%	R\$ 28,72	R\$ 1.771,45
6		DESMOBILIZAÇÃO							R\$ 388,73
6.1	Composição - COMP 02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,24	H	R\$ 1.289,17	R\$ 1.289,17	25,64%	R\$ 1.619,71	R\$ 388,73
<b>Total:</b>									<b>R\$ 2.555.198,30</b>
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>