

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.468.033/0001-26 - MUNICIPIO DE PATROCINIO

Voltar

Versão: 5

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosservi / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.476,40					
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra adesivada em chapa galvanizada nº 22	6,00	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.087,66		1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	3,00	R\$ 1.543,83
								2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	3,00	R\$ 1.543,83
1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,24	H	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 388,74		1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	0,12	R\$ 194,37
								2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	0,12	R\$ 194,37
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 14.341,80					

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total	N° Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	H	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 5.012,04	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	22,00	R\$ 2.506,02
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	22,00	R\$ 2.506,02
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	176,00	H	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 9.329,76	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	88,00	R\$ 4.664,88
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	88,00	R\$ 4.664,88
3	TERRAPLENAGEM					R\$ 182.263,02				
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	8.859,7	M2	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 4.075,49	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	3.109,7	R\$ 1.430,23
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	5.750,5	R\$ 2.645,26
3.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	2.214,9	M3	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 37.698,28	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	777,30	R\$ 13.229,65
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	1.437,6	R\$ 24.468,63

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	2.214,9	M3	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 28.882,82		1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	777,30	R\$ 10.135,99
								2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	1.437,6	R\$ 18.746,83
3.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE	2.657,9	M3	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 40.161,32		1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	932,77	R\$ 14.094,15
								2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	1.725,1	R\$ 26.067,17
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	25.516	M3XK	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 71.445,11		1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	8.954,4	R\$ 25.072,85
								2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	16.561	R\$ 46.372,26
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 945.156,63					
4.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM- 30	8.859,7	M2	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 87.180,04		1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	3.109,1	R\$ 30.594,43
								2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	5.750,4	R\$ 56.585,61

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C	7.468,0	M2	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 41.597,15	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	3.109,1	R\$ 17.318,19
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	4.358,8	R\$ 24.278,96
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	373,40	M3	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 806.342,37	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	217,95	R\$ 470.654,31
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	155,45	R\$ 335.688,06
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.584,6	M3XKM	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 10.037,07	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	2.092,5	R\$ 5.858,55
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	1.492,5	R\$ 4.178,52
5	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES					R\$ 817.034,07				
5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	2.622,8	M	5	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 183.968,10	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	1.311,4	R\$ 91.984,40
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	1.311,4	R\$ 91.983,70

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	469,77	M	5	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 26.377,58	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	234,89	R\$ 13.189,07
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	234,88	R\$ 13.188,51
5.3	REBAIXAMENTO DE CALÇADA LARGA (NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO (LARGURA DA CALÇADA IGUAL OU MAIOR DE 3,00 M), COM DEMOLIÇÃO	32,00	UN	5	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 17.355,52	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	16,00	R\$ 8.677,76
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	16,00	R\$ 8.677,76
5.4	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA LARGURA= 1,50 M (COM DEMOLIÇÃO - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO.	32,00	UN	5	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 28.784,64	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	16,00	R\$ 14.392,32
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	16,00	R\$ 14.392,32
5.5	PASSAGEM ACESSIVEL	154,53	M2	5	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 116.150,93	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	50,00	R\$ 37.582,00
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	104,53	R\$ 78.568,93

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
5.6	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	12.252	M2	5	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 266.376,52	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	5.400,00	R\$ 117.396,00
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	6.852,52	R\$ 148.980,52
5.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	1.556,6	M2	5	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 178.020,78	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	778,34	R\$ 89.010,96
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	778,33	R\$ 89.009,82
6	SINALIZAÇÃO					R\$ 6.277,80				
6.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	23,97	M2	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 688,42	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	11,98	R\$ 344,07
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	11,99	R\$ 344,35
6.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	934,68	M	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.589,38	1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	467,34	R\$ 2.794,69
							2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	467,34	R\$ 2.794,69
7	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					R\$ 388,74				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
7.1	DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,24	H	7	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 388,74		1	AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO	0,12	R\$ 194,37
								2	AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES	0,12	R\$ 194,37